

L'intervento edilizio che il Comune di Villanova Solaro, con sede in Villanova Solaro (CN), Piazza Vittorio Emanuele II n.7 , C.F. 85001890046 – P.IVA 00542970041, intende eseguire consiste nella messa in sicurezza e nella manutenzione straordinaria di alcune strade comunali , ovvero la loro messa in sicurezza , più precisamente :

A1.1 Strada Comunale Vernetto (fronte Cascina )
A1.2 Strada Comunale Via Saluzzo ( da Via S. Gaido a civ. 6 )
A1.3 Strada Comunale Via Manno
A1.4 Strada Comunale Ochetta (parte)

al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il Bilancio dell'Ente conseguenti a richieste risarcitorie.

Pertanto è stato affidato al sottoscritto GARELLO Geom. Filippo, Tecnico Comunale, l'incarico per la progettazione nonché la Direzione lavori dei suddetti lavori ;

Tutti gli interventi risultano all'interno del territorio del Comune di Villanova Solaro .

Gli interventi edilizi prevedono il rifacimento o il completamento del manto stradale delle strade comunali, così come meglio quantificato nell'allegato computo metrico estimativo del progetto preliminare – definitivo, oltre alla realizzazione di diverse caditoie e condotte per il convogliamento delle acque piovane.

In particolare si precisa che l'intervento prevede quanto segue:

- scarifica della pavimentazione esistente, ovvero scarifica dello scotico;
- realizzazione dello strato di base di fondazione stradale (tout venant) per uno spessore compattato di almeno 8 cm;
- riquotamento dei chiusini esistenti al nuovo piano strada;
- realizzazione delle nuove caditoie e condotte per il convogliamento delle acque piovane;

- realizzazione dello strato di collegamento (binder) per uno spessore finito compattato di 5 cm;
- realizzazione dello strato di usura per uno spessore finito compattato di cm 3.
- 

Tutti i conglomerati bituminosi verranno stesi in opera con macchina vibrofinitrice a trave battente e lama livellatrice riscaldabile e successivamente compressi con rullo vibrante da 12 tonn.

Non verranno in ogni caso eseguite rettifiche piano-altimetriche dei tracciati. Si prevede che i lavori avranno la durata massima di 50-60 giorni lavorativi.

Che pertanto i lavori in argomento saranno finanziati con fondi di cui al decreto del ministero dell'interno del 10 gennaio 2019 , ai sensi dell'art.1 , commi 107 – 114 legge 30 dicembre 2018 n.145

Il tutto è meglio specificato negli elaborati grafici e nella documentazione tecnica redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica geom. GARELLO Filippo , C.F. GRLFPP59E04L219H, a firma del Geometra GARELLO e presentante il seguente quadro economico :

A) LAVORI A CORPO (a base d'asta).....E. 31.000,00

B) ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA LEGGE 494/96 (+)

NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA E. 500,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Per Iva 22% su lavori E. 6.930,00

Per lavori e forniture in

economia e/o di difficile  
quantificazione preven-  
tiva e/o imprevisti E. 940,00

Per Incentivo Funzioni Tecniche R.U.P. 630,00

-----  
Sommano. E. 8.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 40.000,00

(\*) Oneri relativi alla sicurezza legge 494/1996 ( si intendono compresi la recinzione , la cartellonistica , la segnaletica , come da disposizioni della D.L. , gli occorrenti oneri necessari per il cantiere.

E' stata introdotta la voce che evidenzia gli oneri relativi alla sicurezza , non assogettabili a ribasso d'asta , ai sensi del 2° comma dell'art.31 della legge 109/1994 ( Merloni Ter ) come modificata dalla legge n.415 del 18/11/1998.

Tale somma viene stanziata affinché vengano soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza nel corso dei lavori.

I costi relativi al soddisfacimento dei criteri di messa in sicurezza da rispettare nel corso dei lavori devono intendersi compresi nei prezzi indicati nelle voci di computo-metrico-estimativo per ogni singola categoria di lavoro.

Villanova Solaro , lì 12 febbraio 2019

Il Progettista  
(Geom. Filippo GARELLO)